



Planilha Orçamentária Rua Jacinto Cunha								
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
								Total: R\$ 420.860,31
1		PLACA DE OBRA						R\$ 694,25
1.1	SINAPI - 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	2,88	M2	R\$ 200,00	20,53%	R\$ 241,06	R\$ 694,25
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.101,51
2.1	SINAPI - 99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	3.891,68	M2	R\$ 0,45	20,53%	R\$ 0,54	R\$ 2.101,51
3		PAVIMENTAÇÃO 01						R\$ 121.523,00
3.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.509,04	M2	R\$ 1,56	20,53%	R\$ 1,88	R\$ 2.837,00
3.2	Composição - PMSBV002	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	1.509,04	M2	R\$ 65,25	20,53%	R\$ 78,65	R\$ 118.686,00
4		PAVIMENTAÇÃO 02						R\$ 191.874,00
4.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2.382,64	M2	R\$ 1,56	20,53%	R\$ 1,88	R\$ 4.479,36
4.2	Composição - PMSBV002	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	2.382,64	M2	R\$ 65,25	20,53%	R\$ 78,65	R\$ 187.394,64
5		CALÇADA 01						R\$ 54.771,88
5.1	SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	52,57	M3	R\$ 585,00	20,53%	R\$ 705,10	R\$ 37.067,11
5.2	SINAPI - 36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA. "40 X 40 X 2,5" CM	1.541,88	UNI	R\$ 8,04	20,53%	R\$ 9,69	R\$ 14.940,82
5.3	Composição - PMSBV003	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, REJ CIMENTO	220,06	M2	R\$ 10,42	20,53%	R\$ 12,56	R\$ 2.763,95
6		CALÇADA 02						R\$ 48.489,51
6.1	SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	46,13	M3	R\$ 585,00	20,53%	R\$ 705,10	R\$ 32.526,26
6.2	SINAPI - 36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA. "40 X 40 X 2,5" CM	1.358,62	UNI	R\$ 8,08	20,53%	R\$ 9,74	R\$ 13.232,96
6.3	Composição - PMSBV003	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, REJ CIMENTO	217,38	M2	R\$ 10,42	20,53%	R\$ 12,56	R\$ 2.730,29
7		SINALIZAÇÃO						R\$ 1.406,16
7.1	SINAPI - 72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	84,00	M2	R\$ 13,89	20,53%	R\$ 16,74	R\$ 1.406,16

Santana da Boa Vista, 12 de Agosto de 2021;

NOVA RENASCER EIRELI

Nelson Brunelli Neto
CPF: 357.156.678-52
Procurador

26.804.280/0001-84

NOVA RENASCER EIRELI

RUA MAJOR GABRIEL, 1974
PÇ. 14 DE JANEIRO - CEP 69020-405
MANAUS - AM